

Carbonia, 01/12/2025
Prot. nr. 87/ACQ/25

Spett. le
ISO.REF srl
Zona ind.le Su Pranu
09010 Santadi
isoref@lamiaptec.it

Oggetto: Richiesta di preventivo per la fornitura e posa in opera di coibentazioni per la linea a caldo dell'impianto FABER
Progetto: Ricerca di Sistema Elettrico PTR 2025-2027 – 1.3 - Progetto Integrato Tecnologie e usi finali dell'idrogeno
Linea: LA 1.15 – Produzione di idrogeno da rifiuti plastici non riciclabili mediante gassificazione a letto fluido bollente (fase1)
CUP: D43C25000290005

La Ditta in indirizzo è invitata a presentare il proprio miglior preventivo per l'affidamento diretto della fornitura di quanto di seguito descritto.

Descrizione della fornitura:

Nello specifico, sono necessarie le seguenti forniture:

- Ripristino coibentazione con fibra ceramica sp. 25 mm e finitura di protezione con nastro alluminio rinforzato ca. 25,00 m;
- Linea 2" (zona 1° piano) Fornitura in opera di lana di roccia spess. 100 mm e finitura in alluminio spess. 8/10. diametro finito 300 mm per circa 22 m. (compreso ponteggio m. 3,00 x 1,20 x 5/6 m.)
- Ripristino n° 2 tappi diam. 300 mm compreso lana di roccia;
- Linea 2" (zona 2° piano) fornitura in opera lana di roccia spess. 100 mm e finitura di alluminio spess. 8/10 diametro finito 300 mm x circa 5,00 m;
- Fornitura in opera di lana di roccia spess. 100 mm e finitura in alluminio spess. 8/10 Tappo diam. 800
- N° 3 pezzi da m. 1,20, diam. finito 300 mm: fornitura in opera lana spess. 100 mm e finitura in alluminio spess. 8/10;
- ripristino solo fornitura (sostituzione alluminio spess. 8/10) diam. 320, m. 4,50 + n° 1 fondello - diam. 200 m. 4,00 - Diam. 260 m. 1,00.

Modalità di presentazione del preventivo:

Il preventivo dovrà essere indirizzato alla pec: sotacarbo@pec.it riportando nell'oggetto la dicitura: **"Fornitura e posa in opera di coibentazioni per la linea a caldo dell'impianto FABER – CUP: D43C25000290005"**.

Il preventivo dovrà contenere i seguenti elenchi e/o documenti:

- "DESCRIZIONE TECNICA", contenente la descrizione dettagliata della fornitura richiesta, le modalità e i tempi di esecuzione della stessa;

- "OFFERTA ECONOMICA", contenente il prezzo, al netto dell'IVA, in cifre e in lettere (in caso di discordanza tra l'indicazione in cifre e quella in lettere sarà ritenuta valida quella in lettere);
- Dichiarazione di possesso dei requisiti di carattere generale, ai sensi del DPR 445/2000;
- Documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante della Ditta e/o del referente incaricato della stipula dell'ordine.

Validità del preventivo:

Il preventivo dovrà avere una validità di 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione dello stesso.

Importo complessivo stimato:

L'importo complessivo stimato, in fase di indagine esplorativa, del servizio non potrà essere superiore a € **4.950,00 (Euro quattromilanovecentocinquanta/00)**, IVA di legge esclusa. L'importo è comprensivo di tutti i costi diretti e indiretti.

Termini di presentazione del preventivo:


Il preventivo dovrà pervenire entro e non oltre il **11.12.2025**, ore **12:00**. Non sarà preso in considerazione il preventivo pervenuto, per qualsiasi causa, oltre il termine suindicato.

Termini e modalità di esecuzione del servizio di fornitura:

La fornitura e l'installazione dovrà essere effettuata presso la sede della SOTACARBO SpA, Loc. Grande Miniera di Serbariu, 09013 Carbonia, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla firma del contratto. Le modalità sono da concordarsi con il ns Rup incaricato, Ing. Alessandro Orsini. Le spese di spedizione sono a carico del fornitore che comprenderanno anche l'assicurazione contro i rischi derivanti dal trasporto: perdita, danno, furto.

Distinti saluti

Firma del Responsabile Unico del Progetto:



Firma del Responsabile del Procedimento della fase di affidamento:

