SOTACARBO
SUSTAINABLE ENERGY RESEARCH CENTRE

Modulo 12
RDO

Carbonia, 05/08/2025
Prot. nr. 108/ACQ/25

Spett. le
INF.SAR. Srl
Via Francesca Sanna Sulis 7,
Settimo S.Pietro - 09040 (Ca)
Inf.sarda@pec.it

Oggetto: d'offerta per manutenzione straordinaria della pompa principale dell'impianto antincendio del Centro Ricerche.

La Ditta in indirizzo è invitata a presentare il proprio miglior preventivo per l'affidamento diretto della fornitura di quanto di seguito descritto.

Descrizione della fornitura:

Nello specifico l'attività consiste nei seguenti interventi:

- RIPARAZIONE ELETTROPOMPA TRIFASE 7,5HP MARCA GRUNDFOS
- DEASSEMBLAGGIO
- RIAVVOLGIMENTO MOTORE ELETTRICO COMPLETAMENTE RIPRISTINATO
- SOSTITUZIONE CUSCINETTI ALBERO MOTORE
- SOSTITUZIONE TENUTA MECCANICA
- SOSTITUZIONE PLT
- PULIZIA CON DISINCROSTAZIONE
- RIASSEMBLAGGIO
- COLLAUDO DI TENUTA
- RIPOSIZIONAMENTO IN LOCO SUL GRUPPO PRESSURIZZANTE
- COLLAUDO E MANUTENZIONE AI FINI UNI12845 E TARATURA MOTORE

Modalità di presentazione del preventivo:

Il preventivo dovrà essere indirizzato alla pec: sotacarbo@pec.it riportando nell'oggetto la dicitura: **"manutenzione straordinaria della pompa principale dell'impianto antincendio del Centro Ricerche".**

Il preventivo dovrà contenere i seguenti elenchi e/o documenti:

- "DESCRIZIONE TECNICA", contenente la descrizione dettagliata della fornitura richiesta, le modalità e i tempi di esecuzione della stessa;
- "OFFERTA ECONOMICA", contenente il prezzo, al netto dell'IVA, in cifre e in lettere (in caso di discordanza tra l'indicazione in cifre e quella in lettere sarà ritenuta valida quella in lettere);
- Dichiarazione di possesso dei requisiti di carattere generale, ai sensi del DPR 445/2000;
- Documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante della Ditta e/o del referente incaricato della stipula dell'ordine.

Validità del preventivo:

Il preventivo dovrà avere una validità di 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione dello stesso.

SOTACARBO
SUSTAINABLE ENERGY RESEARCH CENTRE

Importo complessivo stimato:

L'importo complessivo stimato, in fase di indagine esplorativa, della fornitura non potrà essere superiore a **€ 1680,00** (**Euro milleseicentoottanta/00**), IVA di legge esclusa. L'importo è comprensivo di tutti i costi diretti e indiretti.

Termini di presentazione del preventivo:

Il preventivo dovrà pervenire entro e non oltre il **06.08.2025**, ore **16:00**. Non sarà preso in considerazione il preventivo pervenuto, per qualsiasi causa, oltre il termine suindicato.

Termini e modalità di esecuzione della fornitura:
Il servizio di manutenzione straordinaria dovrà essere eseguito presso la sede della SOTACARBO SpA, Loc. Grande Miniera di Serbariu, 09013 Carbonia, entro e non oltre 2 settimane lavorative dalla firma del contratto. Le modalità sono da concordarsi con il ns Rup incaricato, Rag. Massimiliano Demurtas e il Responsabile della manutenzione Ing. Paolo Miraglia.

Distinti saluti

Firma del Responsabile Unico del Progetto: